



ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2014 № 10465-р/7

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении сводного годового плана
ремонтных источников тепловой энергии
и тепловых сетей городского округа Тольятти на 2015 год

В целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей, и недопущения ущемления прав и законных интересов потребителей тепловой энергии, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Уставом городского округа Тольятти.

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтных источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа Тольятти на 2015 год, согласно Приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель мэра

С.А. Анташев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением мэрии

городского округа Тольятти

от 30.12.2014 № 10465-р/4

Сводный годовой план
ремонтных источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа Тольятти на 2015 год

№п/п	Наименование объекта, на котором планируется ремонт	Наименование оборудования, требующего ремонта, вид ремонта	Сроки проведения ремонта	Перечень объектов потребителей т/энергии, теплоснабжение которых будет ограничено
1	2	3	4	5
ТЕПЛОИСТОЧНИКИ				
Самарский филиал ОАО «Волжская ТГК» ПП «ТУ по теплоснабжению в г.Тольятти»				
1	Отопительная котельная №2	Текущий ремонт оборудования котельной	С 01.07 по 31.07.	без отключения потребителей
2	Отопительная котельная №4	Текущий ремонт оборудования котельной	С 15.06 по 21.06.	Комсомольский район, мкр Жигулевское море. ГБУЗ СО «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер»
3	Отопительная котельная №7	Текущий ремонт оборудования котельной	С 06.07 по 11.07	Комсомольский район, мкр. Федоровка. ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» (РЦ «Воскресенье» -Лобачевского,13)
4	Отопительная котельная №8	Текущий ремонт оборудования котельной	С 03.08 по 04.09	без отключения потребителей
5	Отопительная котельная №3	Текущий ремонт оборудования котельной	С 11.05 по 16.05	Центральный район. ФГУ Санаторий «Лесное», жилой поселок Санатория «Лесное» -24ж/домов
6	Отопительная котельная №14	Текущий ремонт оборудования котельной	С 01.06 по 06.06.	Центральный район: ж/дом-1(Комс. ш.7), Д/с№ 6 (Комс. ш.5), Центр физ.к.и спорта -1 здание(Комзина. 2а)

с/иш

1	2	3	4	5
7	Отопительная котельная № 6	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, ремонт оборудования котельной и ЦТП	С 15.05 по 31.05	Ставропольский район, Ягодинское лесничество, Тольяттинская академия управления (5 корпусов) База отдыха «Алые паруса» (7 корпусов) Детский санаторий «Алые паруса» (4 корпуса) База отдыха «Березка» (5 корпусов)
ЗАО «Поволжская ТЭК»				
Плановые затраты на 2015 год - 873,6 тыс.руб.				
Источник финансирования - за счет тарифа на тепловую энергию (по статьям себестоимости амортизация и ремонтный фонд)				
8	Блочно-модульная отопительная котельная БМК-34	Режимно-наладочные испытания энергоустановок. Ревизия и текущий ремонт тягодутьевого оборудования, теплообменного оборудования, установки электрохимической обработки воды, ремонт гру	С 20.04 по 30.08.15.	Комсомольский район, мкр. Поволжский: 85 ж/домов, 2д/сада, 3школы, 2 больницы, 1 дом культуры.
ЦТП и ПНС				
ОАО «ТЕВИС»				
Плановые затраты на 2015 год - 32 280 тыс. руб.				
Источник финансирования - за счет тарифа на тепловую энергию (по статьям амортизация и ремонтный фонд)				
9	ЦТП -43 ед. ПНС-3ед.	Ревизия и текущий ремонт насосного оборудования, арматуры, приборов КИПиА. Реконструкция ЦТП - 2 ед.	май 2015г. ÷ 15.09.2015г.	Без ограничений.
Самарский филиал ОАО «Волжская ТГК» ПП «ТУ по теплоснабжению в г.Тольятти»				
10	ЦТП-1а	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	20.07-24.07	без отключения потребителей
11	ЦТП-1	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	20.07-24.07	Центральный район. кв.71 от ЦТП-1
12	ЦТП-2	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	29.06-03-.07	Центральный район. кв.75 от ЦТП-2
13	ЦТП-3	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	15.06-19.06	Центральный район. кв.75 от ЦТП-3
14	ЦТП-4	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	17.08-21.08	Центральный район. кв.26 от ЦТП-4
15	ЦТП-5	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	29.06-03.07	Центральный район. кв.26 от ЦТП-5

1	2	3	4	5
16	ЦТП-6	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	01.06-05.06	Центральный район. кв.151
17	ЦТП-7	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	22.06-26.06	Центральный район. кв.157
18	ЦТП-8	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	20.07-24.07	Центральный район.кв.27
19	ЦТП-9	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	12.05-15.05	Центральный район.кв.71 от ЦТП-9, б-р Ленина, 3, 7а, 19
20	ЦТП-10 (отопление)	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	06.07-10.07	без отключения потребителей
21	ЦТП-10 (ГВС)	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	24.08-28.08	Центральный район.кв.71 от ЦТП-10, ул.Голосова, 113, ул.Банькина, 32
22	ЦТП-11 (ГВС)	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	24.08-28.08	Центральный район. кв.71 от ЦТП-11
23	ЦТП-11 (отопление)	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	06.07-10.07	без отключения потребителей
24	ЦТП-12	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	14.09-18.09	Центральный район. кв.72 от ЦТП-12
25	ЦТП-13	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	17.08-21.08	Центральный район. кв.96
26	ЦТП-14	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	07.09-11.09	Центральный район.кв.72 от ЦТП-14, ул.Голосова, 26, 30, 32
27	ЦТП-15	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	27.07-31.07	Центральный район. кв.72 от ЦТП-15
28	ЦТП-16	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	27.07-31.07	Центральный район. кв.72 от ЦТП-16
29	ЦТП-17	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	25.05-29.05	Центральный район. кв.73 от ЦТП-17
30	ЦТП-18	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	31.08-04.09	Центральный район. кв.73 от ЦТП-18
31	ЦТП-19	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	31.08-04.09	Центральный район. кв.73 от ЦТП-19
32	ЦТП-20 (ГВС)	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	07.09-11.09	Центральный район кв.143 от ЦТП-20
33	ЦТП-20 (отопление)	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	14.09-18.09	без отключения потребителей
34	ЦТП-21	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	10.08-14.08	Центральный район. кв.27

1	2	3	4	5
35	ЦТП-22	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	25.05-29.05	Центральный район. кв.27а
36	ЦТП-23	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	06.07-10.07	Центральный район. кв.143 от ЦТП-23
37	ЦТП-24	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	03.08-07.08	Центральный район. кв.44
38	ЦТП-25	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	13.07-17.07	Центральный район. кв.71 от ЦТП-25
39	ЦТП-26	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	01.06-05.06	Центральный район. кв.148
40	ЦТП-27	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	24.08-28.08	Центральный район. Психбольница
41	ЦТП-28	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	15.06-19.06	Центральный район. кв.100
42	ЦТП-29	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	10.08-14.08	Центральный район. кв.47
43	ЦТП-30	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	22.06-26.06	Центральный район. кв.158
44	ЦТП-31	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	03.08-07.08	Центральный район. кв.94, ул. Гидростроевская, 20, 24, 26
45	ЦТП-32	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	13.07-17.07	Центральный район. КВД
46	ПНС	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры	12.05-15.05	Центральный район. кв.1а
Самарский филиал ОАО «Волжская ТГК» ПП «ТУ по теплоснабжению в г. Тольятти»				
47	ЦТП-1, т/сети от ЦТП-1	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	25.05-27.05.15г.	жилые дома- 12
48	ЦТП-2, т/сети от ЦТП-2	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	18.05-20.05.15г.	жилые дома- 17; д\сад - 1; учебные учрежд. - 1
19	ЦТП-3, т/сети от ЦТП-3	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	20.05 - 22.05.15г.	жилые дома- 11;
50	ЦТП-4, т/сети от ЦТП-4	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	01.06 - 03.06.15г.	жилые дома- 11; д\сад - 1; учебные учрежд. - 1;

1	2	3	4	5
51	ЦТП-5, т/сети от ЦТП-5	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	15.06 - 17.06.15г.	жилые дома- 12; д\сад - 1; учебные учред. - 1;
52	ЦТП-6, т/сети от ЦТП-6	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	17.06 - 19.06.15г.	жилые дома- 8; д\сад - 1;
53	ЦТП-7, т/сети от ЦТП-7	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	08.06 - 10.06.15г.	жилые дома- 7;
54	ЦТП-8, т/сети от ЦТП-8	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	06.07 - 08.07.15г.	жилые дома- 10; учебные учред. - 2;
55	ЦТП-9, т/сети от ЦТП-9	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	14.09 - 16.09.15г.	жилые дома- 8; д\сад - 2;
56	ЦТП-10, т/сети от ЦТП-10	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	13.07 - 15.07.15г.	жилые дома- 12; д\сад - 1;
57	ЦТП-11, т/сети от ЦТП-11	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	20.07 - 22.07.15г.	жилые дома- 8; д\сад - 1; учебные учред. - 1;
58	ЦТП-12, т/сети от ЦТП-12	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	27.07 - 29.07.15г.	жилые дома- 12; д\сад - 2;
59	ЦТП-13, т/сети от ЦТП-13	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	24.06 - 26.06.15г.	медучреждения - 4
60	ЦТП-14, т/сети от ЦТП-14	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	10.08 - 12.08.15г.	жилые дома- 9; д\сад - 1;
61	ЦТП-15, т/сети от ЦТП-15	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	17.08 - 19.08.15г.	жилые дома- 8
62	ЦТП-16, т/сети от ЦТП-16	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	03.08 - 05.08.15г.	жилые дома- 9; д\сад - 1;
63	ЦТП-17, т/сети от ЦТП-17	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	29.06 - 01.07.15г.	жилые дома- 11; д\сад - 1;
64	ЦТП-18, т/сети от ЦТП-18	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	31.07 - 02.08.15г.	жилые дома- 10

с/д

	2	3	4	5
65	ЦТП-19, т/сети от ЦТП-19	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	24.08 - 26.08.15г.	жилые дома- 7; учебные учрежд. - 1 ; мелучреждения - 1
66	ЦТП-20, т/сети от ЦТП-20	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	03.09 - 04.09.15г.	жилые дома- 5; д\сад - 1; учебные учрежд. - 1 ;
67	ЦТП-21, т/сети от ЦТП-21	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	22.06 - 24.06.15г.	
68	ЦТП-22, т/сети от ЦТП-22	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	04.05 - 06.05.15г.	жилые дома- 4; ; учебные учрежд. - 3 ;
69	ЦТП-23, т/сети от ЦТП-23	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	07.09 - 09.09.15г.	жилые дома- 1;
70	ЦТП-25, т/сети от ЦТП-25	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	11.05 - 13.05.15г.	жилые дома- 8; д\сад - 1; учебные учрежд. - 1 ;
71	ЦТП-50, т/сети от ЦТП-50	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	18.05 - 21.05.15г.	жилые дома- 13; д\сад - 1; учебные учрежд. - 1 ; мелучреждения - 1
72	ЦТП-51, т/сети от ЦТП-51	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	22.06 - 25.06.15г.	жилые дома- 6; д\сад - 2;
73	ЦТП-52, т/сети от ЦТП-52	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	29.06 - 02.07.15г.	жилые дома- 8; д\сад - 1;
74	ЦТП-53, т/сети от ЦТП-53	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	08.06 - 11.06.15г.	жилые дома- 5; д\сад - 1; учебные учрежд. - 1 ;
75	ЦТП-54, т/сети от ЦТП-54	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	06.07 - 09.07.15г.	жилые дома- 7; д\сад - 2; учебные учрежд. - 1 ;
76	ЦТП-55, т/сети от ЦТП-55	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	13.07 - 16.07.15г.	жилые дома- 8; д\сад - 1;
77	ЦТП-56, т/сети от ЦТП-56	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	15.06 - 18.06.15г.	жилые дома- 7; д\сад - 1;
78	ЦТП-57, т/сети от ЦТП-57	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	01.06 - 04.06.15г.	жилые дома- 12; д\сад - 1; мелучреждения - 1

с.с.с.с.

1	2	3	4	5
79	ЦТП-58, т/сети от ЦТП-58	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	25.05 - 28.05.15г.	жилые дома- 5
80	ЦТП-59, т/сети от ЦТП-59	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	20.07 - 23.07.15г.	жилые дома- 4; учебные учред. - 1 ;
81	ЦТП-60, т/сети от ЦТП-60	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	08.06 - 11.06.15г.	жилые дома- 1
82	ЦТП-61, т/сети от ЦТП-61	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	18.05 - 11.05.15г.	жилые дома- 19; д\сад - 3
83	ЦТП-70, т/сети от ЦТП-70	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	03.08 - 06.08.15г.	жилые дома- 9; учебные учред. - 1 ;
84	ЦТП-71, т/сети от ЦТП-71	набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, текущий ремонт теплообменников	27.07 - 30.07.15г.	жилые дома-4;

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ОАО «Воляская ТГК» ТУ по теплоснабжению в г.Тольятти

85	все тепловые сети Центрального района, кв.14а, 17а Автозаводского района	Гидравлические испытания тепловых сетей	18.05-22.05	все потребители Центрального района кв.14а, 17а Автозаводского района
86	IV маг. от ТК-12/9 до ТК-12/13	Ремонт. Земляные работы, замена ж/б канала теплосети, замена трубопроводов, запорной арматуры, тепловых камер Д600мм-982п.м	01.06-30.08	без отключения потребителей
87	V маг. от ТК-30/17 до ТК-30/19	Капитальный ремонт Земляные работы, замена строительных конструкций тепловой камеры Д273,133,108мм-491п.м	01.07-31.07	без отключения потребителей
88	VII маг. От ТК-30/17 до ТК-1	Капитальный ремонт Земляные работы, замена ж/б канала теплосети, замена трубопроводов, запорной арматуры, тепловых камер Д273мм-436п.м	01.05-30.06	без отключения потребителей
89	т/с кв.110а от ТК-1 до ТК-2	Капитальный ремонт Земляные работы, замена строительных конструкций тепловой камеры Д89мм-195п.м	01.08-31.08	без отключения потребителей

с/м

1	2	3	4	5
90	т/с кв.72 от ТК-4 до ул. Мира, 89	Капитальный ремонт Земляные работы, замена строительных конструкций тепловой камеры, сальниковых компенсаторов Д576мм-108,89п.м	01.06-30.06	без отключения потребителей
91	X маг. от ТК-15а до Ст.214	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	20.04-24.04	1 ввод ВЦМ, теплицы ТК, база "Кистр", автосервис, Балкон, Керамика, АО "Механизатор"
92	I маг. от НПС-1, НОС-2 Ст.65 до узла переключения	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	27.04-30.04	гаражи
93	III маг. от ш.о.5 до ТК-11	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	05.05-08.05	Мелтехника, Общество слепых, полиция общественной безопасности
94	теплосети от Ст.192	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	05.05-08.05	базы от Ст.192
95	IX маг. от ТК-20 до III-ТК-11	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	05.05-08.05	ж.д. по ул.Ленина
96	теплосети кв.46, 48	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	05.05-08.05	кв.46, кв.47, кв.48, кв.54 поочередно
97	II маг. от узла переключений до Ст.225	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	12.05-15.05	КАТЗ, СК, стойка 192
98	теплосети кв.1, 1а	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	12.05-15.05	кв.1, кв.1а
99	III маг. от ТК-29 до ТК-47	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	12.05-15.05	ул.Лесная, 13, ул.Лесная, 52а, РУВД Ставропольского района
100	теплосети кв.90	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	12.05-15.05	кв.90
101	XI маг. от ТК-0 до УТ-10, XIII маг. от ТК-2а до ТК-4	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	25.05-29.05	ЦОК, ОАО "Гипрогор", база ЖЭС, Правит
102	VI маг. от ТК-36/4а до ТК-36/9 и теплосети кв.27а	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	25.05-29.05	кв.27а

1	2	3	4	5
103	III маг. от ТК-16 до ТК-29	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	25.05-29.05	кв.143 от ТК-18
104	VIII маг. и теплосети кв.89	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	25.05-27.05	кв.89
105	VIII маг. и теплосети кв.88	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	27.05-29.05	кв.88
106	III маг. от ТК-11 до ТК-15а	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	01.06-05.06	ж.фонд по ул.Льва Толстого
107	VII маг. от ТК-37/4 до V-ТК-37/17 и теплосети кв.12, 13	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	01.06-05.06	кв.12, кв.13
108	теплосети кв.148-151	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	01.06-05.06	кв.148-151
109	теплосети кв.91, 92, 93	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	01.06-05.06	кв.91-93
110	III маг. от Ст.65 до ш.о.5	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	15.06-19.06	Гарibaldi, Водоканал, ДРСУ, Ставропольская СЭС
111	I маг. от НПС-1, НОС-2 Ст.65 до ТК-1/2	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	15.06-19.06	без отключения
112	теплосети кв.32	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	15.06-19.06	кв.32
113	IV маг. от ТК-12/16 до ТК-12/25 и теплосети кв.119-122	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	15.06-19.06	кв.119-122
114	I маг. от ТК-43 до ТК-52 и теплосети кв.62, 69	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	15.06-19.06	кв.61, кв.62, кв.69, кв.71, кв.75, кв.96
115	XV маг. от УТ-13 до УТ-27 и теплосети кв.14а, 17а	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	22.06-26.06	кв.14а, кв.17а

1	2	3	4	5
116	теплосети кв.30	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	22.06-26.06	кв.30
117	теплосети кв.157, 158	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	22.06-26.06	кв.157, кв.158
118	теплосети кв.93а, 95	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	22.06-26.06	кв.93а, кв.95
119	II маг. от Ст.225 до ТК-1	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	29.06-03.07	III ввод ВЦМ, II ввод Тольяттинский Трансформатор, ЦОК, ТЗТО, ТСМА, Глобэксбанк
120	теплосети кв.26 от VII-ТК-37/2	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	29.06-03.07	кв.26
121	IV маг. от ТК-12а до ТК-12/8 и теплосети кв.24, 108, 109, 110а, 113, 114	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	29.06-03.07	кв.24, кв.108, кв.109, кв.110а, кв.113, кв.114
122	теплосети кв.75 от ЦТП-2	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	29.06-03.07	кв.75 от ЦТП-2
123	I маг. от ТК-18 до ТК-30	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	06.07-10.07	заводоуправление ВЦМ, баня №10, АТ-3, Райпотребсоюз
124	I маг. от ТК-30 до ТК-36	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	06.07-10.07	кв.19а
125	V маг. от ТК-30 до ТК-30/6 и теплосети кв.17, 19, 21	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	06.07-10.07	кв.17, кв.19, кв.21 поочередно
126	теплосети ДМБ	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	06.07-10.07	ДМБ
127	теплосети кв.61	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	06.07-10.07	кв.61
128	XV маг. от ТК-156 до УТ-13	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	13.07-17.07	кв.14а, кв.17а, КВД, ЦРБ, ПаркХаус, Касторама, Психдиспансер

1	2	3	4	5
129	теплосети кв.71	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	13.07-17.07	кв.71
130	теплосети Психбольницы, РСБ, КВД	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	13.07-17.07	Психбольница, РСБ, КВД
131	теплосети кв.75 от ЦТП-3	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	13.07-17.07	кв.75 от ЦТП-3
132	(Заводская линия) от узла переключений до ТК-1/2	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	20.07-24.07	собственные нужды ТоТЭЦ
133	I маг. от ТК-36 до ТК-40а	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	20.07-24.07	кв.26, кв.27
134	теплосети кв.27 от I-ТК-39а	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	20.07-24.07	кв.27
135	теплосети кв.100	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	20.07-24.07	кв.100
136	XII маг. от ТК-45/0 до ТК-45/6 и теплосети кв.71	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	20.07-24.07	кв.71
137	II маг. от ТК-4 до ТК-8а	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	27.07-31.07	кв.72
138	V маг. от ТК-30/6 до ТК-30/15 и теплосети кв.4, 6, 7, 16, 83	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	27.07-31.07	кв.4, кв.6, кв.7, кв.16, кв.83
139	теплосети кв.72	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	27.07-31.07	кв.72
140	XII маг. от ТК-45/6 до ТК-45/15 и теплосети кв.78	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	27.07-31.07	кв.78, ТСЗ, Кристалл, ТГУ
141	напорный коллектор от НПС-1 ТЭЦ до узла переключений	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	03.08-07.08	собственные нужды ТоТЭЦ

1	2	3	4	5
142	V маг. от ТК-30/15 до ТК-30/19 и теплосети кв.9, 9а, 11, 84	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	03.08-07.08	кв.9, кв.9а, кв.11, кв.84 ул.М.Горького, 42, 44
143	V маг. от ТК-37 до ТК-37/7 и теплосети кв. 42, 43, Мэри	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	03.08-07.08	ГАИ Центр. Р-на, ГАИ Ставр. Р-на, СИЗО, кв.11а, кв.42, кв.43 поочередно
144	теплосети кв.94	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	03.08-07.08	кв.94
145	I маг. ПС-3 от ТК-1/2 до ТК-18 (эстакада)	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	10.08-14.08	заводоуправление СК, химико-технологический колледж, ЗАО "Энергетика и связь строительства"
146	VI маг. от ТК-36 до ТК-36/4а и теплосети кв.27	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	10.08-14.08	кв.27
147	IV маг. от ТК-12/8 до ТК-12/16 и теплосети кв.111, 112, 115-117	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	10.08-14.08	кв.111, кв.112, кв.115, кв.116, кв.117
148	I маг. от ТК-52 до ТК-56 и теплосети кв.47, 54	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	10.08-14.08	кв.46-48, кв.54, кв.61
149	I маг. от ТК-1/2 до ТК-18 ПС (подземн)	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	17.08-21.08	заводоуправление СК, химико-технологический колледж, ЗАО "Энергетика и связь строительства"
150	теплосети кв.26 от I-ТК-38	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	17.08-21.08	кв.26
151	IX маг. от V-ТК-30/11а до IV-ТК-12/15	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	17.08-21.08	ж.д. по ул.Ленина
152	теплосети кв.96	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	17.08-21.08	кв.96
153	I маг. от ТК-1/2 до ТК-18 ОС (подземн)	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	24.08-28.08	заводоуправление СК, химико-технологический колледж, ЗАО "Энергетика и связь строительства"
154	I маг. от ТК-40а до ТК-43	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	24.08-28.08	кв.71

с/в

1	2	3	4	5
155	IX маг. от ТК-20 до IV-ТК-12/15	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	24.08-28.08	ж.д. по ул.Ленина
156	теплосети кв.36, 38	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	24.08-28.08	кв.36, кв.38
157	II маг. от ТК-1 до ТК-4	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	31.08-04.09	кв.73
158	VII маг. от ТК-37 до ТК-37/4 и теплосети кв.14, 15, 26	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	31.08-04.09	кв.14, кв.15, кв.26 поочередно
159	теплосети кв.73	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	31.08-04.09	кв.73
160	теплосети кв.143, Дом ветеранов	Набивка сальников и смазка штоков запорной арматуры, набивка и смазка сальниковых компенсаторов	07.09-11.09	кв.143, Дом ветеранов
161	паропровод №2	Гидравлические испытания	25.05-29.05	СК, собственный нужды ТоТЭЦ
162	паропровод №4		22.06-26.06	СК
163	паропровод №6		20.07-24.07	СК, собственный нужды ТоТЭЦ
164	Все тепловые сети Комсомольского района	Гидравлические испытания	23.04-06.05	Все потребители Комсомольского района
165	Теплосеть от МТК-14/3 по ул. Чайкиной до ЦТП-1 (ул. Чайкиной, 67б)	Капитальный ремонт. Земляные работы, замена ж/б канала телосети, замена трубопроводов, запорной арматуры, ремонт ТК Д373мм-666п.м	01.06-31.07	без отключения потребителей
166	Теплосеть от ТК-54/6 до здания д/сада № 14 (ул. Гидротехническая, 25)	Капитальный ремонт. Земляные работы, замена ж/б канала телосети, замена трубопроводов, запорной арматуры, ремонт ТК Д230мм-76,57п.м	01.07-31.07	без отключения потребителей
167	Ремонт МТК-25 (ул.Громовой, 12)	Капитальный ремонт. Земляные работы, ремонт строительных конструкций тепловой камеры, замена трубопроводов, сальниковых компенсаторов и неподвижных опор	06.07-17.07	жилые дома- 18; д/сад - 2; учебные учрежд. - 2 ;

с.л.и

1	2	3	4	5
ОАО «ТЕВИС» Плановые затраты на 2015 год 60 486 тыс. руб. Источник финансирования - за счет тарифа на тепловую энергию (по статьям себестоимости амортизация и ремонтный фонд)				
168	I ввод магистральной теплосети	Текущий ремонт, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП 10.08.15 ÷ 11.09.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
169	II ввод магистральной теплосети	Текущий ремонт, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений	ОП 27.04.15 ÷ 03.07.15 ОО 27.04.15 ÷ 20.05.15; 06.07.05 ÷ 07.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
170	III ввод магистральной теплосети	Текущий ремонт, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений	ОП 06.07.05 ÷ 07.08.15 ОО 20.05.15 ÷ 05.06.15; 10.08.15 ÷ 28.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
171	IV ввод магистральной теплосети	Текущий ремонт частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений	ОП 25.05.15 ÷ 15.09.15 ОО 25.05.15 ÷ 03.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
172	Уз. 10 - Уз.10-6 Уз.10-6 - К 2,3,4 2 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, арматуры	ОП 23.06.15 ÷ 27.06.15 ОО 16.06.15 ÷ 20.06.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
173	Уз. 10 - КТС-41 КТС-41 - Уз.16-2в 1 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП 17.06.15 ÷ 23.06.15 ОО 25.06.15 ÷ 01.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.

	2	3	4		5
			ОП	24.06.15 ÷ 27.06.15	
174	Уз. 11-6 – К.12 1 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОО	18.06.15 ÷ 23.06.15	При выполнении потребителей не планируется ремонтных работ ограничения теплоснабжения
175	Уз.10-3 – Уз.10-13 4 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	14.07.15 ÷ 18.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничения теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	30.07.15 ÷ 05.08.15	
176	Уз.10 – Уз.13 1 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры; набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	01.07.15 ÷ 07.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничения теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	11.08.15 ÷ 15.08.15	
177	Уз.11 – Уз.11-4 1 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры; набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	18.07.15 ÷ 22.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничения теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	19.06.15 ÷ 25.06.15	
178	Уз.10-2 – Уз.11-8 Уз.11-2 – Тк.11 2 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры; набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	03.07.15 ÷ 09.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничения теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	13.08.15 ÷ 15.08.15	
179	Уз.10-7 – Тк.6 запад Уз. 10-7 – Тк.5 восток 4 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	15.07.15 ÷ 21.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничения теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	31.07.15 ÷ 06.08.15	

с/с

1	2	3	4		5
180	Уз.11 – Уз.11-1 32 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	01.09.15 ÷ 03.09.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	04.09.15 ÷ 05.09.15	
181	Уз.11-1 – УТ-2 31 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	01.09.15 ÷ 03.09.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	04.09.15 ÷ 05.09.15	
182	Уз.13 – Уз.22 Уз.19 – Уз.19-6 3, 6 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	30.06.15 ÷ 04.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	07.07.15 ÷ 11.07.15	
183	Уз.17 – Уз.23 3а, 7кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	01.09.15 ÷ 05.09.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	08.09.15 ÷ 12.09.15	
184	Уз.11-2в – Уз.12-2в Уз.12-2в – Уз.15в-2в ДЦ, 8 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	18.08.15 ÷ 22.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	25.08.15 ÷ 29.08.15	

1	2	3	4		5
185	Уз.19-3 – Уз.19 Уз.19-3 – Уз.11-2в 7, 11 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	10.07.15 ÷ 15.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	16.07.15 ÷ 22.07.15	
186	Уз.19-9 – Уз.12-2в 8 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	03.09.15 ÷ 04.09.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	08.09.15 ÷ 09.09.15	
187	Уз.12-26 – Уз.12-26-5 Уз.12-27 – Уз.10-19 5 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	10.09.15 ÷ 12.09.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	15.09.15 ÷ 16.09.15	
188	Уз.12-14 – Уз.12-11 Уз.12-13 – Уз.12-13-3 5 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	31.07.15 ÷ 01.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	05.08.15 ÷ 06.08.15	
189	Уз.12-19 – Уз.12-16 5 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	03.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	04.07.15	

	2	3	4		5
190	Тк.1 – Ут.6 3а кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	16.09.15 ÷ 17.09.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	18.09.15 ÷ 19.09.15	
191	Уз.12-2 – Уз.12-6 5 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	11.08.15 ÷ 15.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	18.08.15 ÷ 22.08.15	
192	Уз.12-1 – Уз.12-27 Уз.12 – Уз.12-2 5 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	25.08.15 ÷ 29.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	01.09.15 ÷ 05.09.15	
193	Уз.9Б-2в – Уз.11-2в 11 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	10.07.15 ÷ 15.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	16.07.15 ÷ 21.07.15	
194	Ут-1 – Ут-4а ДЦ	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	28.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	29.08.15	

1	2	3	4		5
			ОП	26.08.15	
195	Уз.25 – Тк-12 11 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОО	28.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей
196	Уз.17-5 – Тк.1 ¹ 3а кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	10.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	11.07.15	
197	Уз.23 – Уз.29(69) Уз.29(69) – Уз.28(68) 3б, 13 кв., МГ	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	05.08.15 ÷ 08.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	11.08.15 ÷ 14.08.15	
198	Ут-6 – Ут-4 ДЦ	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	16.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	17.07.15	
199	Уз.7-2в – Уз.9Б-2в Уз.8-2в – Тк-4 3б, 11 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	25.08.15 ÷ 29.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	01.09.15 ÷ 05.09.15	

1	2	3	4		5
200	Уз.10-15(71) – Уз.33(73) 9, 10 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	23.06.15 ÷ 25.06.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	26.06.15 ÷ 30.06.15	
201	Уз.16-2в - Уз.34(72) 10 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	18.08.15 ÷ 22.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	25.08.15 ÷ 29.08.15	
202	Уз.34(72) - Уз.39(79) 9 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	08.07.15 ÷ 11.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	04.08.15 ÷ 08.08.15	
203	Уз.33(73) – Уз.29(69) 9, 13 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	11.08.15 ÷ 15.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	18.08.15 ÷ 22.08.15	
204	Уз.6-2в – Уз.23-2в Уз.19-2в – Уз.25-2в 12, 14 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухоподпускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	20.08.15 ÷ 26.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	27.08.15 ÷ 02.09.15	

1	2	3	4		5
205	Уз.33(73) – Тк-31 Уз.26-2в - Тк-1 12, 13 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	30.06.15 ÷ 04.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	06.07.15 ÷ 08.07.15	
206	Уз.4-3в – Уз.7-3в УТ-7 – УТ-9 Уз.7-3в – УТ-7 18, 19 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	23.06.15 ÷ 27.06.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	30.06.15 ÷ 04.07.15	
207	Уз.10-3в – Уз.19А 16, 17 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	02.07.15 ÷ 04.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	08.07.15 ÷ 11.07.15	
208	Уз.10-3в – Уз.17-3в 19, 20 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	14.07.15 ÷ 18.07.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	21.07.15 ÷ 24.07.15	
209	Уз.10-3в – Уз.13-3в Уз.13-3в – Уз.16-3в Уз.13-3в – Уз.15-3в 17, 20, 21 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОП	28.07.15 ÷ 01.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
			ОО	04.08.15 ÷ 08.08.15	

	2	3	4		5
			ОП	13.08.15 ÷ 19.08.15	
210	Уз.7-3в - Уз.19-2в 15, 16 кв.	Текущий ремонт, смена отдельных труб, частичный ремонт тепловой изоляции, ревизия и ремонт запорной, дренажной, воздухопускной и регулирующей арматуры, набивка или смена сальниковых уплотнителей; смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.	ОО	20.08.15 ÷ 25.08.15	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
211	Тепловые сети Автозаводского района	Гидравлические испытания тепловых сетей	май 2015		Потребители Автозаводского района
212	II ввод от П-9 до ТК-68	Реконструкция магистральной тепловой сети Д1020мм-144п.м.	ОП	20.05.14 ÷ 15.09.14	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
213	II ввод ОП от Уз.2-2в до КТС-17, между Уз.3-2в до П-9	Реконструкция магистральной тепловой сети, с заменой задвижки на перемычке П-9 на поворотный затвор Д800, Д1020мм-320п.м.	ОП	20.05.14 ÷ 15.09.14	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
214	от Уз.10-7 от ТК-2 до ТК-4, 4кв.	Реконструкция тепловой сети, Д273мм-466п.м.	ОП, ОО	20.05.14 ÷ 15.09.14	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
215	К13(48)-К14(51)-ж/д 13-Г, кв.9	Реконструкция тепловой сети, Д133мм-261п.м.	ОП, ОО	20.05.14 ÷ 15.09.14	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
216	ТК2 до 14-М, кв.9	Реконструкция тепловой сети, Д159мм-120п.м.	ОП, ОО	20.05.14 ÷ 15.09.14	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
217	Уз5-IIIВ от Ут.15 – Ут.20, 15кв.	Реконструкция тепловой сети, Д219мм-300п.м.	ОП, ОО	20.05.14 ÷ 15.09.14	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
218	от Уз.10-9 от ТК-2 до ТК-4 (восток), 4кв.	Реконструкция тепловой сети, Д273мм-270п.м.	ОП, ОО	20.05.14 ÷ 15.09.14	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
219	между ТК-8/5 - ТК-8/6 на МСЧ ВАЗа под автодорогой	Капитальный ремонт тепловой сети, Д159мм-270п.м.	ОП, ОО	20.05.14 ÷ 15.09.14	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.
220	от Уз.10В до К-3 по ул.Заставная	Капитальный ремонт тепловой сети, Д159мм-610п.м.	ОП, ОО	20.05.14 ÷ 15.09.14	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.

1	2	3	4	5
221	Уз.18, от УТ-3 до УТ-8, 17кв.	Капитальный ремонт тепловой сети, Д273мм-50п.м., Д219мм-50п.м., Д159мм-6м.п.	ОП, ОО	При выполнении ремонтных работ ограничение и прекращение теплоснабжения потребителей не планируется.

Примечание: 1. После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей возможна корректировка по перечню объектов и срокам проведения ремонтов.
 2. После проведения конкурсных процедур по выбору подрядных организаций и утверждения графиков выполнения работ возможна корректировка по срокам исполнения.
 3. Объемы финансовых средств на выполнение текущих, капитальных ремонтов тепловых сетей являются плановыми и могут подлежать изменению до момента установления тарифов на тепловую энергию на 2015 год.

Руководитель департамента городского хозяйства



В.А.Ерин

с/к